

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Výstavba cyklogaráží a cykloprístreškov so stojanmi v meste Nitra

Objednávateľ: MESTO NITRA, Mestský úrad Nitra

Zhotoviteľ:

Miesto: Nitra

Spracoval: HP REA s.r.o.

Dátum: 21. 10. 2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Výstavba cyklogaráží a cykloprístreškov so stojanmi v meste Nitra								
1	SO 01 - Lokalita č.1 - Chrenová – Nábřežie mládeže								
1	Spodná stavba								
2	Horná stavba - uzamykateľný prístrešok 30 bicyklov								
2	SO 02 - Lokalita č.2 - Zobor - Drážovská ul., UKF								
1	Spodná stavba								
2	Horná stavba - uzamykateľný prístrešok 24 bicyklov								
3	SO 03 - Lokalita č.3 - Jesenského ul.– futbalový štadión								
1	Spodná stavba								
2	Horná stavba - uzamykateľný prístrešok 30 bicyklov								
4	SO 04 - Lokalita č.4 - Chrenová, Tr. A. Hlinku – atletický štadión								
1	Spodná stavba								
2	Horná stavba - uzamykateľný prístrešok 30 bicyklov								

Celkom

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ZADANIE								
2	Stavba:	Výstavba cyklogarží a cykloprístreškov so stojanmi v meste Nitra							
3	Objekt:	SO 01 - Lokalita č.1 - Chrenová – Nábrežie mládeže							
4	Časť:	Spodná stavba							
6	Objednávateľ:	MESTO NITRA, Mestský úrad Nitra							
7	Zhotoviteľ:					Spracoval:	HP REA s.r.o.		
8	Miesto:	Nitra				Dátum:	21. 10. 2019		
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
14			HSV	Práce a dodávky HSV					
15			1	Zemné práce					
16	1	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	34,810			
17	2	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	34,810			
18	3	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	34,810			
19	4	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,703			
20	5	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,703			
21	6	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,703			
22	7	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	104,436			
23	8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,703			
24	9	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,314			
25	10	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	34,810			
26			2	Zakladanie					
27	11	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	21,600			
28	12	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	10,443			
29	13	011	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	5,832			
30	14	011	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,320			
31	15	011	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,320			
32	16	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,384			
33			5	Komunikácie					
34	17	221	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	8,850			
35	18	221	566902163	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	8,850			
36	19	221	596911161	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	29,160			

	A	B	C	D	E	F	G	H
37	20	592	592460012600	Dlažba betónová Low value PREMAC SIKO 20, rozmer 200x200x80 mm, sivá	m2	30,618		
38	21	221	596911392	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m2	29,160		
39			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
40	22	221	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,600		
41	23	592	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	23,000		
42	24	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	23,600		
43	25	221	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	23,600		
44	26	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,313		
45	27	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	312,382		
46	28	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,832		
47	29	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	6,301		
48	30	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,180		
49			99	Presun hmôt HSV				
50	31	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	57,708		
51								
52			HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				
53	32	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000		
54								
55			VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				
56	33	000	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl.	1,000		
57								
58				Celkom				

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ZADANIE								
2	Stavba:	Výstavba cyklogaráží a cykloprístreškov so stojanmi v meste Nitra							
3	Objekt:	SO 01 - Lokalita č.1 - Chrenová – Nábřežie mládeže							
4	Časť:	Horná stavba - uzamykateľný prístrešok 30 bicyklov							
6	Objednávateľ:	MESTO NITRA, Mestský úrad Nitra							
7	Zhotoviteľ:					Spracoval:			
8	Miesto:	Nitra				Dátum:	21. 10. 2019		
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
14			HSV	Práce a dodávky HSV					
15			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
16	1	R	91111111R	Montáž stojanov na bicykle	ks	20,000			
17	2		91111112R	Dodávka poschodových stojanov na bicykle jednostranné pozinkované s hydraulickým mechanizmom	ks	20,000			
18	3	R	91111113R	Montáž vertikálnych stojanov na bicykle	ks	10,000			
19	4		91111114R	Dodávka vertikálnych stojanov na bicykle pozinkované s náterom	ks	10,000			
20			99	Presun hmôt HSV					
21	5	R	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	1,431			
23			PSV	Práce a dodávky PSV					
24			711	Izolácie proti vode a vlhkosti					
25	6	R	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	24,010			
26	7		1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010			
27	8	R	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	24,010			
28	9		628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	24,490			
29	10	R	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	3,600			
30	11		628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	3,670			
31	12	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%				
32			764	Konštrukcie klampiarske					
33	13	R	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	19,600			
34	14	R	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	5,980			
35	15	R	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%				
36			767	Konštrukcie doplnkové kovové					
37	16	R	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z 2D plotových panelov	m2	41,930			
38	17		553510024600	Plotový panel, poplastovaný na pozinkovanej oceli 2D	m2	41,930			
39	18	R	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	971,000			
40	19		1333151200	Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	t	0,110			
41	20		1457435500	Profil štvorcový 40x3 mm	t	0,200			
42	21		1458439500	Profil štvorcový 80x80x5	t	0,530			

	A	B	C	D	E	F	G	H
43	22		145833369	P8-P10-P6- RD 15	t	0,110		
44	23	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			
45			783	Dokončovacie práce - nátery				
46	24	R	78311	Náter oceľovej konštrukcie - žiarove pozinkovanie+náter	kg	971,000		
47								
48			M	Práce a dodávky M				
49			21-M	Elektromontáže				
50	25	R	211111111R	Montáž kamerového systému	ks	1,000		
51	26		211111112R	Dodávka kamerového systému	ks	1,000		
52	27	R	211111113R	Montáž elektromagnetického zámku a čítačky	ks	1,000		
53	28		211111114R	Dodávka elektromagnetického zámku a čítačky	ks	1,000		
54	29	R	211111115R	Montáž softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,000		
55	30		211111116R	Dodávka softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,000		
56	31	R	211111117R	Montáž osvetlenia prístrešku	ks	1,000		
57	32		211111118R	Dodávka osvetlenia prístrešku	ks	1,000		
58	33	R	211111119R	Montáž solárneho panelu a príslušenstva	ks	5,000		
59	34		211111120R	Dodávka solárneho panelu	ks	5,000		
60	35		211111122R	Dodávka príslušenstva k solárnym panelom	ks	1,000		
61			43-M	Montáž oceľových konštrukcií				
62	36	R	430821105	Krytina strechy zváraná z vlnitého plechu hr. plechu 1, 00 mm, hmot. 15,29 kg/m2	m2	26,200		
63	37		1383873830	Trapézový plech T160 , 160/1,00 pozinkovaný -fasádne, strešné	m2	26,460		
64	38	R	430844014	Oplechovanie stien zvárané	m2	28,400		
65	39		13714680001	Plech oceľový tenký 11373.1 2,00x1000x2000 mm	m2	31,240		
66								
67				Celkom				

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ZADANIE								
2	Stavba:	Výstavba cyklogarží a cykloprístreškov so stojanmi v meste Nitra							
3	Objekt:	SO 02 - Lokalita č.2 - Zobor - Dražovská ul., UKF							
4	Časť:	Spodná stavba							
6	Objednávateľ:	MESTO NITRA, Mestský úrad Nitra							
7	Zhotoviteľ:					Spracoval:	HP REA s.r.o.		
8	Miesto:	Nitra				Dátum:	21. 10. 2019		
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
14			HSV	Práce a dodávky HSV					
15			1	Zemné práce					
16	1	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	21,486			
17	2	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	21,486			
18	3	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	21,486			
19	4	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,372			
20	5	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	5,372			
21	6	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	5,372			
22	7	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	64,464			
23	8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	5,372			
24	9	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,984			
25	10	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	21,486			
26			2	Zakladanie					
27	11	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	17,760			
28	12	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	7,141			
29	13	011	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	3,143			
30	14	011	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,552			
31	15	011	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,552			
32	16	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,207			
33	17	011	275313811	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 30/37	m3	0,497			
34			5	Komunikácie					
35	18	221	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7,360			
36	19	221	566902163	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	7,360			

	A	B	C	D	E	F	G	H
37	20	221	596911161	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	15,714		
38	21	592	592460012600	Dlažba betónová Low value PREMAC SIKO 20, rozmer 200x200x80 mm, sivá	m2	16,500		
39	22	221	596911392	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m2	15,714		
40			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
41	23	221	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	17,760		
42	24	592	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	19,000		
43	25	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	27,280		
44	26	221	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	27,280		
45	27	231	936174311	Osadenie stojana na bicykle so zabetonovaním nôh	ks	2,000		
46	28	553	55356000920.0	Stojan na bicykel, oceľový stojan v tvare obráteného písmena U zinkovaná rúrka, na zabetónovanie	ks	2,000		
47	29	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	13,773		
48	30	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	192,822		
49	31	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	4,834		
50	32	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	3,889		
51	33	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,049		
52			99	Presun hmôt HSV				
53	34	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	39,774		
54								
55			HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				
56	35	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000		
57								
58			VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				
59	36	000	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytyčenie staveniska, staveb. objektu	kpl.	1,000		
60								
61				Celkom				

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ZADANIE								
2	Stavba:	Výstavba cyklogarží a cykloprístreškov so stojanmi v meste Nitra							
3	Objekt:	SO 02 - Lokalita č.2 - Zobor - Dražovská ul., UKF							
4	Časť:	Horná stavba - uzamykateľný prístrešok 24 bicyklov							
6	Objednávateľ:	MESTO NITRA, Mestský úrad Nitra							
7	Zhotoviteľ:					Spracoval:			
8	Miesto:	Nitra				Dátum:	21. 10. 2019		
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
14			HSV	Práce a dodávky HSV					
15			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
16	1	R	936174312	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	24,000			
17	2		553560009100	Dodávka poschodových stojanov na bicykle jednostranné pozinkované s hydraulickým mechanizmom	ks	24,000			
18			99	Presun hmôt HSV					
19	3	R	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	0,280			
21			PSV	Práce a dodávky PSV					
22			764	Konštrukcie klampiarske					
23	4	R	764175712	Krytina - trapézový systém T-50, šírka 1040 mm, hr. 0,75 mm, sklon strechy od 30°do 45°	m2	14,850			
24	5	R	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	12,880			
25	6	R	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	5,980			
26	7	R	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%				
27			767	Konštrukcie doplnkové kovové					
28	8	R	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z pletiva	m2	39,680			
29	9		1594112000	Ďahokov MR/22x12x2/1,5/1000x2000	m2	40,470			
30	10	R	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	840,460			
31	11		1333151200	Oceľové profily , 11373, SHS 90x50x3,6 mm, SHS 50x50x3,0 mm	t	0,840			
32	12	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%				
33			783	Dokončovacie práce - nátery					
34	13	R	78311	Náter oceľovej konštrukcie - žiarove pozinkovanie+náter	kg	840,460			
36			M	Práce a dodávky M					
37			21-M	Elektromontáže					
38	14	R	211111111R	Montáž kamerového systému	ks	1,000			
39	15		211111112R	Dodávka kamerového systému	ks	1,000			
40	16	R	211111113R	Montáž elektromagnetického zámku a čítačky	ks	2,000			
41	17		211111114R	Dodávka elektromagnetického zámku a čítačky	ks	2,000			
42	18	R	211111115R	Montáž softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,000			

	A	B	C	D	E	F	G	H
43	19		211111116R	Dodávka soľvaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,000		
44	20	R	211111117R	Montáž osvetlenia prístrešku	ks	1,000		
45	21		211111118R	Dodávka osvetlenia prístrešku	ks	1,000		
46	22	R	211111119R	Montáž solárneho panelu a príslušenstva	ks	5,000		
47	23		211111120R	Dodávka solárneho panelu	ks	5,000		
48	24		211111122R	Dodávka príslušenstva k solárnym panelom	ks	1,000		
49			43-M	Montáž oceľových konštrukcií				
50	25	R	430844014	Oplechovanie stien zvárané	m2	9,080		
51	26		137110001900	Plech oceľový tenký 1,50x1250x2500 mm, ozn. 11 373.0, podľa EN S235JRG1	t	0,130		
52								
53				Celkom				

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ZADANIE								
2	Stavba:	Výstavba cyklogaráží a cykloprístreškov so stojanmi v meste Nitra							
3	Objekt:	SO 03 - Lokalita č.3 - Jesenského ul.– futbalový štadión							
4	Časť:	Spodná stavba							
6	Objednávateľ:	MESTO NITRA, Mestský úrad Nitra							
7	Zhotoviteľ:					Spracoval:	HP REA s.r.o.		
8	Miesto:	Nitra				Dátum:	21. 10. 2019		
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
14			HSV	Práce a dodávky HSV					
15			1	Zemné práce					
16	1	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	34,810			
17	2	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	34,810			
18	3	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	34,810			
19	4	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,703			
20	5	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,703			
21	6	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,703			
22	7	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	104,436			
23	8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,703			
24	9	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,314			
25	10	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	34,810			
26			2	Zakladanie					
27	11	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	21,600			
28	12	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	10,443			
29	13	011	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	5,832			
30	14	011	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,320			
31	15	011	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,320			
32	16	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,384			
33			5	Komunikácie					
34	17	221	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	8,850			
35	18	221	566902163	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	8,850			
36	19	221	596911161	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	29,160			

	A	B	C	D	E	F	G	H
37	20	592	592460012600	Dlažba betónová Low value PREMAC SIKO 20, rozmer 200x200x80 mm, sivá	m2	30,618		
38	21	221	596911392	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m2	29,160		
39			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
40	22	221	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,600		
41	23	592	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	23,000		
42	24	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	23,600		
43	25	221	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	23,600		
44	26	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,313		
45	27	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	312,382		
46	28	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,832		
47	29	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	6,301		
48	30	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,180		
49			99	Presun hmôt HSV				
50	31	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	57,708		
51								
52			HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				
53	32	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000		
54								
55			VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				
56	33	000	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl.	1,000		
57								
58				Celkom				

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ZADANIE								
2	Stavba:	Výstavba cyklogaráží a cykloprístreškov so stojanmi v meste Nitra							
3	Objekt:	SO 03 - Lokalita č.3 - Jesenského ul.– futbalový štadión							
4	Časť:	Horná stavba - uzamykateľný prístrešok 30 bicyklov							
6	Objednávateľ:	MESTO NITRA, Mestský úrad Nitra							
7	Zhotoviteľ:					Spracoval:			
8	Miesto:	Nitra				Dátum:	21. 10. 2019		
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
14			HSV	Práce a dodávky HSV					
15			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
16	1	R	91111111R	Montáž stojanov na bicykle	ks	20,000			
17	2		91111112R	Dodávka poschodových stojanov na bicykle jednostranné pozinkované s hydraulickým mechanizmom	ks	20,000			
18	3	R	91111113R	Montáž vertikálnych stojanov na bicykle	ks	10,000			
19	4		91111114R	Dodávka vertikálnych stojanov na bicykle pozinkované s náterom	ks	10,000			
20			99	Presun hmôt HSV					
21	5	R	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	1,431			
23			PSV	Práce a dodávky PSV					
24			711	Izolácie proti vode a vlhkosti					
25	6	R	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	24,010			
26	7		1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,010			
27	8	R	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	24,010			
28	9		628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	24,490			
29	10	R	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	3,600			
30	11		628310001000	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	3,670			
31	12	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%				
32			764	Konštrukcie klampiarske					
33	13	R	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	19,600			
34	14	R	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	5,980			
35	15	R	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%				
36			767	Konštrukcie doplnkové kovové					
37	16	R	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z 2D plotových panelov	m2	41,930			
38	17		553510024600	Plotový panel, poplastovaný na pozinkovanej oceli 2D	m2	41,930			
39	18	R	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	971,000			
40	19		1333151200	Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	t	0,110			
41	20		1457435500	Profil štvorcový 40x3 mm	t	0,200			
42	21		1458439500	Profil štvorcový 80x80x5	t	0,530			

	A	B	C	D	E	F	G	H
43	22		145833369	P8-P10-P6- RD 15	t	0,110		
44	23	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			
45			783	Dokončovacie práce - nátery				
46	24	R	78311	Náter oceľovej konštrukcie - žiarove pozinkovanie+náter	kg	971,000		
47								
48			M	Práce a dodávky M				
49			21-M	Elektromontáže				
50	25	R	21111111R	Montáž kamerového systému	ks	1,000		
51	26		211111112R	Dodávka kamerového systému	ks	1,000		
52	27	R	211111113R	Montáž elektromagnetického zámku a čítačky	ks	1,000		
53	28		211111114R	Dodávka elektromagnetického zámku a čítačky	ks	1,000		
54	29	R	211111115R	Montáž softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,000		
55	30		211111116R	Dodávka softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,000		
56	31	R	211111117R	Montáž osvetlenia prístrešku	ks	1,000		
57	32		211111118R	Dodávka osvetlenia prístrešku	ks	1,000		
58	33	R	211111119R	Montáž solárneho panelu a príslušenstva	ks	5,000		
59	34		211111120R	Dodávka solárneho panelu	ks	5,000		
60	35		211111122R	Dodávka príslušenstva k solárnym panelom	ks	1,000		
61			43-M	Montáž oceľových konštrukcií				
62	36	R	430821105	Krytina strechy zváraná z vlnitého plechu hr. plechu 1, 00 mm, hmot. 15,29 kg/m2	m2	26,200		
63	37		1383873830	Trapézový plech T160 , 160/1,00 pozinkovaný -fasádne, strešné	m2	26,460		
64	38	R	430844014	Oplechovanie stien zvárané	m2	28,400		
65	39		13714680001	Plech oceľový tenký 11373.1 2,00x1000x2000 mm	m2	31,240		
66								
67				Celkom				

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ZADANIE								
2	Stavba:	Výstavba cyklogaráží a cykloprístreškov so stojanmi v meste Nitra							
3	Objekt:	SO 04 - Lokalita č.4 - Chrenová, Tr. A. Hlinku – atletický štadión							
4	Časť:	Spodná stavba							
6	Objednávateľ:	MESTO NITRA, Mestský úrad Nitra							
7	Zhotoviteľ:					Spracoval:	HP REA s.r.o.		
8	Miesto:	Nitra				Dátum:	21. 10. 2019		
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
14			HSV	Práce a dodávky HSV					
15			1	Zemné práce					
16	1	221	113107142	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,18100t	m2	34,810			
17	2	221	113307131	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	34,810			
18	3	221	113307122	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	34,810			
19	4	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,703			
20	5	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	8,703			
21	6	001	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	8,703			
22	7	001	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	104,436			
23	8	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	8,703			
24	9	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,314			
25	10	001	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	34,810			
26			2	Zakladanie					
27	11	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	21,600			
28	12	011	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	10,443			
29	13	011	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	5,832			
30	14	011	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	4,320			
31	15	011	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	4,320			
32	16	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,384			
33			5	Komunikácie					
34	17	221	566902151	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm	m2	8,850			
35	18	221	566902163	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 200 mm	m2	8,850			
36	19	221	596911161	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	29,160			

	A	B	C	D	E	F	G	H
37	20	592	592460012600	Dlažba betónová Low value PREMAC SIKO 20, rozmer 200x200x80 mm, sivá	m2	30,618		
38	21	221	596911392	Dopiľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. nad 60 mm	m2	29,160		
39			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
40	22	221	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	21,600		
41	23	592	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	23,000		
42	24	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	23,600		
43	25	221	919735122	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	23,600		
44	26	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	22,313		
45	27	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	312,382		
46	28	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	7,832		
47	29	013	979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	6,301		
48	30	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,180		
49			99	Presun hmôt HSV				
50	31	011	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koňštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	57,708		
51								
52			HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				
53	32	HZS	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	20,000		
54								
55			VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				
56	33	000	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	kpl.	1,000		
57								
58				Celkom				

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ZADANIE								
2	Stavba:	Výstavba cyklogaráží a cykloprístreškov so stojanmi v meste Nitra							
3	Objekt:	SO 04 - Lokalita č.4 - Chrenová, Tr. A. Hlinku – atletický štadión							
4	Časť:	Horná stavba - uzamykateľný prístrešok 30 bicyklov							
6	Objednávateľ:	MESTO NITRA, Mestský úrad Nitra							
7	Zhotoviteľ:							Spracoval:	
8	Miesto:	Nitra						Dátum:	21. 10. 2019
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
13									
14			HSV	Práce a dodávky HSV					
15			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
16	1	R	91111111R	Montáž stojanov na bicykle	ks	20,000			
17	2		91111112R	<i>Dodávka poschodových stojanov na bicykle jednostranné pozinkované s hydraulickým mechanizmom</i>	ks	20,000			
18	3	R	91111113R	Montáž vertikálnych stojanov na bicykle	ks	10,000			
19	4		91111114R	<i>Dodávka vertikálnych stojanov na bicykle pozinkované s náterom</i>	ks	10,000			
20			99	Presun hmôt HSV					
21	5	R	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	1,431			
22									
23			PSV	Práce a dodávky PSV					
24			711	Izolácie proti vode a vlhkosti					
25	6	R	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	24,010			
26	7		1116315000	<i>Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch</i>	t	0,010			
27	8	R	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	24,010			
28	9		628310001000	<i>Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL</i>	m2	24,490			
29	10	R	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	3,600			
30	11		628310001000	<i>Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 35 pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL</i>	m2	3,670			
31	12	R	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%				
32			764	Konštrukcie klampiarske					
33	13	R	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	19,600			
34	14	R	764454454	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	5,980			
35	15	R	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%				
36			767	Konštrukcie doplnkové kovové					
37	16	R	767122112	Montáž stien a priečok s výplňou z 2D plotových panelov	m2	41,930			
38	17		553510024600	<i>Plotový panel, poplastovaný na pozinkovanej oceli 2D</i>	m2	41,930			
39	18	R	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	971,000			

	A	B	C	D	E	F	G	H
40	19		1333151200	Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	t	0,110		
41	20		1457435500	Profil štvorcový 40x3 mm	t	0,200		
42	21		1458439500	Profil štvorcový 80x80x5	t	0,530		
43	22		145833369	P8-P10-P6- RD 15	t	0,110		
44	23	R	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%			
45			783	Dokončovacie práce - nátery				
46	24	R	78311	Náter oceľovej konštrukcie - žiarove pozinkovanie+náter	kg	971,000		
47								
48			M	Práce a dodávky M				
49			21-M	Elektromontáže				
50	25	R	211111111R	Montáž kamerového systému	ks	1,000		
51	26		211111112R	Dodávka kamerového systému	ks	1,000		
52	27	R	211111113R	Montáž elektromagnetického zámku a čítačky	ks	1,000		
53	28		211111114R	Dodávka elektromagnetického zámku a čítačky	ks	1,000		
54	29	R	211111115R	Montáž softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,000		
55	30		211111116R	Dodávka softwaru, hardwaru na administráciu užívateľov prístrešku	ks	1,000		
56	31	R	211111117R	Montáž osvetlenia prístrešku	ks	1,000		
57	32		211111118R	Dodávka osvetlenia prístrešku	ks	1,000		
58	33	R	211111119R	Montáž solárneho panelu a príslušenstva	ks	5,000		
59	34		211111120R	Dodávka solárneho panelu	ks	5,000		
60	35		211111122R	Dodávka príslušenstva k solárnym panelom	ks	1,000		
61			43-M	Montáž oceľových konštrukcií				
62	36	R	430821105	Krytina strechy zváraná z vlnitého plechu hr. plechu 1, 00 mm, hmot. 15,29 kg/m2	m2	26,200		
63	37		1383873830	Trapézový plech T160 , 160/1,00 pozinkovaný -fasádne, strešné	m2	26,460		
64	38	R	430844014	Oplechovanie stien zvárané	m2	28,400		
65	39		13714680001	Plech oceľový tenký 11373.1 2,00x1000x2000 mm	m2	31,240		
66								
67				Celkom				