




MESTO NITRA

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Nitre

Predkladateľ:	Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Číslo materiálu:	314/2019
Názov materiálu:	Informatívna správa o stave pripravenosti dobudovania vodárenskej infraštruktúry podľa jednotlivých mestských častí
Spracovateľ:	Ing. Štefan Šfetek, poslanec MZ Mgr. Ján Odzgan, prednosta MsÚ
Napísal:	Ing. Štefan Šfetek, poslanec MZ
Prizvať:	
Dátum rokovania MZ:	10. 10. 2019
Dátum vyhotovenia:	04. 10. 2019

Návrh na uznesenie:	Mestské zastupiteľstvo v Nitre p r e r o k o v a l o Informatívnu správu o stave pripravenosti dobudovania vodárenskej infraštruktúry podľa jednotlivých mestských častí berie na vedomie Informatívnu správu o stave pripravenosti dobudovania vodárenskej infraštruktúry podľa jednotlivých mestských častí
----------------------------	---

Podpis predkladateľa:	Marek Hattas 
------------------------------	--

DÔVODOVÁ SPRÁVA

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva č. 286/2019 – MZ zo dňa 5.9.2019, Vám predkladáme informatívnu správu o stave pripravenosti dobudovania vodárenskej infraštruktúry podľa jednotlivých mestských častí.

V mestskej časti Dolné Krškany, Horné Krškany – je potrebné na dobudovanie novej kanalizácie cca – 1.412.000€ s DPH

V mestskej časti Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje – je potrebné na dobudovanie novej kanalizácie cca – 1.466.000€ s DPH

V mestskej časti Dražovce, Zobor – je potrebné na dobudovanie novej kanalizácie cca – 1.320.000€ s DPH

V mestskej časti Chrenová, Janíkovce – je potrebné na dobudovanie novej kanalizácie cca – 224.000€ s DPH

Mestská časť - Dolné Krškany, Horné Krškany

P.č.	Názov stavby	Popis stavby	Predpokladané náklady s DPH	stav zrealizovania
1.	Nitra, Horné a Dolné Krškany - kanalizácia ulica Brigádnicka	PVC DN 300; cca 385m odbočenia 33ks; cca 145m tlaková PE D 63; cca 320m	390 000,00 €	realizuje ZsVS, termín ukončenia 2019
2.	Nitra, Horné Krškany - kanalizácia ulica Bočná	HDPE D 63; cca 280m	202 000,00 €	vydané SP
3.	Nitra, Horné Krškany - kanalizácia ulica Pod Katrušou	PVC DN 300; cca 320m + odbočenia	233 000,00 €	vydané SP
4.	Nitra, Dolné Krškany - kanalizácia ulica Liesková,	PVC DN 300; cca 480m úsek medzi ulica Biovetská a Na priehon	232 000,00 €	bez PD
5.	Nitra, Dolné Krškany - kanalizácia ulica Medzi Vodami,	PVC DN 300; cca 150m + ČS + odbočenia + výtlak HDPE D 90	115 000,00 €	bez PD
6.	Nitra, Dolné Krškany - kanalizácia ulica Jablonoňová	PVC Dn 300; cca 465m + odbočenia	240 000,00 €	bez PD
7.	Nitra, Horné Krškany - vodovod ulica Brigádnická	HDPE PE 100, PN 10, DN 150 - 388 m	94 000,00 €	vydané SP - ZsVS, a.s. podala žiadosť o NFP (IROP), žiadosť je schválená - predpoklad realizácie 2020
8.	Nitra, Dolné Krškany - rekonštrukcia vodovodu ulica Sikárska	HDPE D 400; cca 900m	378 000,00 €	pripravuje sa PD

Mestská časť - Staré Mesto

P.č.	Názov stavby	Popis stavby	Predpokladané náklady s DPH	stav zrealizovania
1.	Rekonštrukcia kanalizácie na ulici Štefánikova - Špitálska	DN 1200 + DN 500/750; cca 416m	615 000,00 €	vydané SP
2.	Rekonštrukcia kanalizačného zberača Kasalova - Špitálska	SO 01 zberač - vložkovaním; cca 685m SO 02 vodovod - HDPE DN110; cca 774m	1 300 000,00 €	PD - prebieha inžinierska činnosť
3.	Nitra, Wilsonovo nábrežie - rekonštrukcia kanalizácie	PVC DN 500; cca 380m	165 000,00 €	PD - prebieha inžinierska činnosť
4.	Rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu na ulici Kráľovská cesta	SO 01 vodovod - HDPE DN 110; cca 168m SO 02 kanalizácia - vložkovaním; cca 165m	208 000,00 €	PD - prebieha inžinierska činnosť
5.	Rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu - Hradný kopec	HDPE DN 400, 500; cca 752m	361 000,00 €	pripravujeme PD pre SP a R
6.	Rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu - Janka Kráľa	SO 01 vodovod HDPE DN 100; cca 780m SO 02 HDPE DN 1000; cca 780m	1 200 000,00 €	pripravujeme PD pre SP a R
7.	Nitra - rekonštrukcia vodovodu Kalvárska	HDPE DN 100; cca 270m	63 000,00 €	vydané SP - ZsVS, a.s. podala žiadosť o NFP (IROP), žiadosť je schválená - predpoklad realizácie 2020

Mestská časť - Čermáň

P.č.	Názov stavby	Popis stavby	Predpokladané náklady s DPH	stav zrealizovania
1.	Rekonštrukcia vodovodu Železničiarska, Južná, Bottova	HDPE PE 100 D225/13,4; cca 810m	390 000,00 €	PD - prebieha inžinierska činnosť
2.	Rekonštrukcia vodovodu Hattalova ulica	HDPE PE 100 D110/6,6; cca 550m	285 000,00 €	PD - prebieha inžinierska činnosť

Mestská časť - Klokočina

P.č.	Názov stavby	Popis stavby	Predpokladané náklady s DPH	stav zrealizovania
1.	Nitra, Klokočina - prekládka vodovodu Čerešňový vrch	HDPE PE 100, SDR 17 , D 450 x 26,7 – 287,5 m	293 000,00 €	PD - prebieha inžinierska činnosť

Mestská časť - Diely, Kynek, Mlynárce, Párovské Háje

P.č.	Názov stavby	Popis stavby	Predpokladané náklady s DPH	stav zrealizovania
1.	Kanalizácia ulica Furmanská	PVC DN 300; cca 1100m	360 000,00 €	v súčasnosti vo výstavbe ZsVS, a.s.
2.	Kanalizácia ulica Pod Briežkom,	stoka 101m; ČS; výtlač 136m; el. prípojka; ASRTP; odbočenia	103 000,00 €	vydané SP
3.	Kanalizácia ulica Pod Kaplnkou, Pod Hájom	stoka 326m + odbočenia; stoka 1109m	627 000,00 €	vydané SP
4.	Kanalizácia ulica Pažitná	stoka 80m; výtlač 118m; ČS; odbočenia; ASRTP; el. prípojka	93 000,00 €	vydané SP
5.	Kanalizácia ulica Kamenecká	PVC DN 300; cca 385m	163 000,00 €	vydané SP
6.	Kanalizácia ulica Antona Točila	PVC DN 300; 235 m + odbočenia	120 000,00 €	PD
7.	Vodovod ulica Furmanská	HDPE D110, cca 350m	72 000,00 €	bez PD

Mestská časť - Dražovce, Zobor

P.č.	Názov stavby	Popis stavby	Predpokladané náklady s DPH	stav zrealizovania
1.	Kanalizácia Svätourbanská ulica	PVC DN 300; cca 270m	185 000,00 €	vydané SP
2.	Kanalizácia Podhorská ulica	HDPE PE100; cca 196m + odbočenia 16ks; cca 42m	82 000,00 €	vydané SP
3.	Nitra Zobor - dobudovanie kanalizácie ulica Narcisová	PVC DN 300 - cca 510m; HDPE PE100 D63x3,8, D 90x5,4 - cca 54 m,	284 000,00 €	ÚR
4.	Kanalizácia ulíc Orliá, Hlohová	PVC DN 300; cca 380m	160 000,00 €	bez PD
5.	Kanalizácia a vodovod Pánska dolina	SO 01 vodovod HDPE DN 150; cca 920m SO 02 kanalizácia HDPE DN 400; cca 920m	290 000 € 610 000 €	pripisuje sa PD
6.	Vodovod Hornozoborská ulica	HDPE PE100 - D160, dĺžky 681,26 m	201 000,00 €	vydané SP - ZsVS, a.s. podala žiadosť o NFP (IROP), žiadosť je schválená - predpoklad realizácie 2020
7.	Nitra, Dražovce - prepojenie vodovodu a vytvorenie tlakových pásiem	HDPE D150; cca 120m	26 000,00 €	pripisuje sa PD

Mestská časť - Chrenová, Janíkovce

P.č.	Názov stavby	Popis stavby	Predpokladané náklady s DPH	stav zrealizovania
1.	Nitra Sadová ulica - dobudovanie kanalizácie	PVC DN 300; cca 290m	122 000,00 €	vydané SP
2.	Nitra Gorazdova ulica - rekonštrukcia kanalizácie	DN 800; cca 120m	12 000,00 €	pripravuje sa PD
3.	Nitra- ulica pri Cvičisku, kanalizácia	PVC DN 300; cca 100m	42 000,00 €	bez PD
4.	Nitra - Dlhá ulica - dobudovanie kanalizácie	HDPE D90, cca 500m	60 000,00 €	bez PD